


ELEWACJA FRONTOWA / PÓŁNOCNA/



Projektowane ocieplenie ścian tynkiem depochronnym gr. 3cm z naprawą skorodowanych gzymsów.  
Kolor tynku biały ciepły.

Skrzynkę elektryczną zlicować z nowym tynkiem

Projektowane odkopanie fundamentów do głębokości posadowienia. Skucie starych i wykonanie nowych tynków z naprawą gzymsów, wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian w gruncie.

ELEWACJE - OKŁADZINY:

- 1 POKRYCIE DACHU, OBRÓBKI BLACHARSKIE - BLACHA PŁASKA ŁĄCZONA NA RĄBEK W KOLORZE BRĄZOWYM
- 2 ŚCIANY - TYNK GŁADKI, KOLOR - BIAŁY CIEPŁY
- 3 COKÓŁ - TYNK GŁADKI, KOLOR - BRĄZOWY
- 4 GZYMSY, PILASTRY - TYNK GŁADKI, KOLOR - BIAŁY CIEPŁY
- 5 STOLARKA DREWNIANA W KOLORZE BRĄZOWYM
- 6 ELEMENTY DREWNIANE ELEWACJI, PODBITKA DACHU - DREWNO W KOLORZE BRĄZOWYM

<b>P R A C O W N I A      P R O J E K T O W A</b> BIURO USŁUG INWESTYCYJNYCH mgr inż. Paweł Sosiński			
		ul. "Włra" Bartoszewskiego 16 23-400 Błogoraj    tel. 607 266 325	
PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY	Obiekt:	Budynek Domu Rekolekcyjnego w Górecku Kościelnym	
	Adres:	Górecko Kościelne 9 (dz.Nr 70)    23-460 Józefów	
Nazwa rysunku <b>ELEWACJA FRONTOWA /PÓŁNOCNA/</b>			Skala <b>1:100</b>
AUTORZY PROJEKTU	Nr upraw.	Podpis	Data
Projektował: mgr inż. arch. Katarzyna Siembida-Klucho	21/PKOKK/2019		
Opracował: mgr inż. Paweł Sosiński	LUB/0064/PWOK/09		12 07 2023
			Nr rys <b>A_4</b>